



Działka nr 45, obręb Poblocie Małe



Plan sytuacyjny placu postojowego dla rowerzystów przy dr. powiatowej Poblocie Małe - Robuń

skala 1:500



Legenda:


- 1 Wiata ze stołem rodzinnym
- 2 ławka
- 3 Ogrodzenie drewniane
- 4 Tablica informacyjna o wym. 80x160cm
- 5 Stojak na rowery

"JAG-BUB" Paweł Trajder
ul. Wylotowa 82/8, 78-100 Kołobrzeg

Tytuł projektu	Budowa miejsca postojowego dla rowerzystów przy ścieżce rowerowej na trasie Gościno - Karlino przy skrzyżowaniu ścieżki z dr. powiatową Poblocie Małe - Robuń.	Nr umowy	14
Tytuł rysunku	Plan sytuacyjny placu postojowego dla rowerzystów przy drodze powiatowej Poblocie Małe - Robuń.	Data	06.2013 r.
Projektant	mgr inż. P. Trajder Upr. bud. nr A/PB/8300/4/84 proj. i wyk.	Skala	1 : 500
Opracował	mgr inż. P. Trajder Upr. bud. nr A/PB/8300/4/84 proj. i wyk.	Nr rys.	2

Przekrój konstrukcyjny placu postojowego

A - A



UWAGA!

Należy zdjąć warstwę humusu grubości 15 cm i warstwę gruntu rodzimego grubości 12 cm. Następnie należy ułożyć w-wę podbudowy z kruszonego gruzu betonowego grubości 15 cm zagęszczając go mechanicznie i nadając jednocześnie spadek od ścieżki rowerowej wielkości 2%. Na tak przygotowane podłoże należy wysypać warstwę piasku grubości 8 cm i zagęścić mechanicznie. Na tak przygotowanej podbudowie można przystąpić do układania geokraty. Po ułożeniu geokraty należy wypełnić ją mieszaniną piasku i ziemi urzędzanej w stosunku 1:1. Zasypkę tą należy delikatnie zagęścić i obsiać nasionami traw. Słupki ogrodzeniowe (pale drewniane) należy zamontować przed usypaniem podsypki piaskowej.

"JAG-BUD" Paweł Trajder ul. Wylotowa 82/8, 78-100 Kołobrz.		
Tytuł projektu	Budowa miejsca postojowego dla rowerzystów przy ścieżce rowerowej na trasie Gościno – Karlino przy skrzyżowaniu ścieżki z dr. powiatową Pobłocie Małe – Robuń.	
Tytuł rysunku	Przekrój konstrukcyjny placu postojowego.	
Projektant	mgr inż. P. Trajder Upr. bud. nr A/PB/8300/4/84 proj. i wyk.	P. Trajder
Opracował	mgr inż. P. Trajder Upr. bud. nr A/PB/8300/4/84 proj. i wyk.	